



**Maître de l'Ouvrage**

SICPA SA

**Collaboration**

Karl Steiner SA : Direction des travaux  
Architectes : Pierre Decosterd Architecte  
Zamora Huguet

**Prestations**

- Recherche et conception des façades.
- Ingénierie et dimensionnement des différents composants des façades.
- Texte de soumission.
- Réalisation des plans d'approbation pour la mise en fabrication des éléments de façade.

**Réalisation**

- Etude-Soumission : Sept. 2008 – Fév. 2009
- Approbation : Mars 2009 – Déc. 2009

**Etendue des travaux**

Façades : 3'000 m<sup>2</sup>

**Particularités du projet façade**

- Extension du bâtiment administratif réalisé en 2000.
- Fenêtres bois-métal et façades VEC.
- Mise au point de détails particuliers afin de respecter l'architecture initiale de la première étape de construction.
- Le maître d'ouvrage a exigé une performance énergétique élevée des éléments de l'enveloppe : en façade (180 mm d'isolation extérieure, Ucadre=1,4 W/m<sup>2</sup>.K, Uverre=0,7 W/m<sup>2</sup>.K)

